8000 Székesfehérvár
Verebélyi köz 2.
tel.:+36-30-757-19-18
tel.:+36-30-95-77-396
web: www.aquaregia.hu
e-mail: service@aquaregia.hu

IPA KIÖNTŐHABARCS VGM

Hamar terhelhető, cementkötésű ásványi kiöntőhabarcs

Termékleírás
Az IPA kiöntőhabarcs a DIN 18557 szerinti szárazhabarcs, mely cementből DIN 1164, homokból és adalékanyagokból áll.

Felhasználási terület
IPA VGM aknagyűrűk alatti üregek ill. gépalapok kiöntésére szolgál.

Hatás /tulajdonságok
IPA VGM
- Tisztán ásványi alapú
- Egy komponensű

IPA VGM
- Gyorsan szilárdul, ezért hamar terhelhető
- Ásványi alapokra jól tapad
- vizet nem ereszti át DIN 1045 szerint
- zsugorodás mentes

Műszaki adatok

Anyagbázis	cement
Szín	beton szürke
Szemcseméret	< 3 mm
Hígítás	tiszta vízzel
Keverési arány	16,0 tömeg %
Feldolgozási idő	< 15 perc 23ºC
Anyagszükséglet	kb, 1,9kg szárazvakolat / 1 l friss vakolat

Friss habarcs jellemzői
Nyers űrűség 2,2 g/cm³

Száraz habarcs jellemzői
Nyomószilárdság DIN EN 196-1

0,5 óra után	14,0 N/mm²
1,0 óra után	21,2 N/ mm²
3,0 óra után	23,2 N/ mm²
1,0 nap után	24,2 N/ mm²
7,0 nap után	38,8 N/ mm²
28 nap után	50,4 N/ mm²

Kiszerelés:
25 kg PE betétes papírzsák

Tárolás :
Bontatlan eredeti csomagolásban száraz helyen. A tárolási hőmérséklet +5ºC és +30ºC között legyen.

Eltarthatóság:
Szakszerű tárolás esetén 6 hónap

8000 Székesfehérvár
Verebélyi köz 2.
tel.:+36-30-757-19-18
tel.:+36-30-95-77-396
web: www.aquaregia.hu
e-mail: service@aquaregia.hu

IPA KIÖNTŐHABARCS VGM

Hamar terhelhető, cementkötésű ásványi kiöntőhabarcs

Terület előkészítése:
Az aljzatnak szilárdnak és kötést zavaró anyagoktól mentesnek kell lenni. Távtartókat, szintbeállítást az **IPANEX tömítő habarccsal** tudunk készíteni, ill. nyílásokat réseket eltömíteni.

Eldolgozás:
IPA VGM-et 16,0 tömeg% tiszta vízzel lassú járású keverőművel legalább 4 percig egyenletesen elkeverjük. Egy önthető habarcs konzisztenciát kell kikeverni (25 kg IPA kiöntő habarcs VGM, 3,6 -4 liter vízzel).
A keverést feltétlenül a munkaterületen végezzük!
A megkevert habarcsot a kiöntendő üregbe öntjük és tömörítjük. A megkevert habarcs eldolgozási ideje max. 15 perc (hőmérséklettől függően).
Megdermedt habarcsot már nem szabad vízzel felkeverni és használni!
A munkavégzés során és utána a környezet hőmérséklete 24 órán keresztül nem süllyedhet +5 ºC alá. Egyebekben a cementkötésű építési anyagok eldolgozási szabályai érvényesek.

Különleges tudnivalók
A hígító folyadék mennyiségének csekély változtatása befolyásolja (gyorsítja, ill. lassítja) a kötési folyamatot.

Tisztítás, ártalmatlanítás:

A szerszámokat, edényeket tiszta vízzel tisztítsuk meg.
Maradék megkevert anyagot tilos a csatornába önteni!
Ártalmatlanítási kulcsok kikeményedett állapotban:
LAGA-Nr. 314 09
EWC-Nr. 17 01 01

Munkavédelem:
Munkavégzés közben viseljen védőruházatot, védőszemüveget és védőkesztyűt. Kerüljük az erős porképződést (cementpor)! Eldolgozás közben nem szabad dohányozni, inni és enni. Bőrrel való érintkezéskor és szembefröccsenés esetén azonnal és legalább 15 percen keresztül végezzünk tiszta vizes öblítést. Javasolt szemöblítő flakonban steril oldatot készenlétben tartani, hogy a szemet alaposan ki tudjuk mosni. Utána forduljunk azonnal szemorvoshoz. Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapok tudnivalóit és a szakmai szövetségeknek a cementkötésű anyagokkal való eljárásról szóló rendelkezéseit.
Kelt 2004. 01.

Írásban és szóban adott alkalmazástechnikai tanácsaink célja az Ön munkájának segítése, ezek azonban nem kötelező érvényűek. A termékleírásokkal nem vállalunk felelősséget az esetleges károkért. Ha ennek ellenére felmerül a felelősség kérdése, az kizárólag a leszállított és felhasznált áru értékére korlátozódhat. A jelen adatlap a termékre vonatkozó minden korábbi műszaki adatot érvénytelenné tesz. Munkatársaink által adott és az adatlap kereteit meghaladó információk csak írásbeli megerősítéssel érvényesek.

IPA Bauchemische Produkte GmbH; Gyár: Riedhof 5 – 82544 Egling – Tel. 08171-7031 – Fax 08171-7088 – E-mail: info@IPA.de Internet: www.ipa.de oder www.ipanex.de